

	DPGF		AMENAGEMENT D'UN POLE DE FORMATION DANS DES LOCAUX DE BUREAUX BUREAU PARC à TOULOUSE	F.LANGLOIS architecte	valeur au :			Uni-té	Qté. Entreprise	Prix U. de l'entreprise H.T.	Prix total H.T.	TOTAUX par LOT H.T.
3			DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET									
6			construction en béton coulé et parpaings, planchers hourdis									
12			Etablissement Recevant du Public - ERP	5°catégorietype "R"								
20			2° ETAGE dans immeuble de 7	510m2	4,0 m	17,00L.	68					
29			NOTA : les postes mentionnés sur le présent DPGF prévalent sur les CCTP diffusés									
652	LOT 1		PLAQUES DE PLATRE / FAUX PLAF. / PLATRERIE	localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =			0,0
654			approvisionnement du chantier et nettoyage	selon plans				Ens.				
714			protection des sols + dépose en fin de chantier					Ens.				
655			dépose et enlèvement des cloisons en plaques de plâtre					m2				
656			dépose des cloisons amovibles sans ré-emploi					m2				
656			dépose des cloisons amovibles pour RE-EMPLOI, puis repose					m2				
657			enlèvement à la décharge des cloisons		340,00	0,075		M3				
658			dépose des faux-plafonds avec ré-emploi des plaques	provision				m2				
659			dépose des faux plafonds pour enlèvement	provision	250,00	0,075						
660			enlèvement à la décharge des faux plafonds		250,00	0,04		M3				
661			dépose/repose des dalles de faux plafonds de récupération et raccords divers avec l'existant					m2				
664		base	F.et P. de faux plafond en dalles allongées à ossature cachée	couloirs	article 3,1, du CCTP			m2				
664		vari- ante	F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60		article 3,1, du CCTP			m2				
665		vari- ante	F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60 acoustiques		article 4,1, du CCTP			m2				
666			F.et P. de BARRIERES PHONIQUES en faux plafond et à l'aplomb des cloisons nouvelles		article 6,1, du CCTP FAUX PLAF.			ML				
687			fourniture et pose de cloisons CF 1H . Type 98/48 en plaques de plâtre, compris ponçages et jointoiements	EAS + ARCHIVESvoir plan				M2				
688			cloisons acoustiques type 98/48, isolation Par 45mm, compris ponçages et jointoiements	isolation phonique = voir NOTA ci-dessous				M2				
688			cloisons type 72/48, isolation PAR 45mm, compris ponçages et jointoiements	alvéole cloison +serveur +rangmt.				M2				
701			pose des portes intérieures	voir plan				U.				
709			protections et renfort des angles saillants avec bandes armées	provision	3	2,4H.		ML				
710			réalisation de retombées	provision	3	2,4H.		ML				
711			trappes de visite dans gaine technique	pour mémoire				U.				
712			traversée de faux plafond ET fixation de support de vidéoprojecteur (fourni par le maître d'ouvrage)	emplacements selon plan				U.				
713			alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre alvéole de rangement d'une baie de brassage	voir plan				Ens.				
714			pose de supports de vidéo-projecteurs					U.				
689			NOTA : finitions des surfaces jointes sans travaux autres que ceux nomalement admis (ponçage fin et ragréages très ponctuels) : le parement ne devra présenter ni pulvérencences superficielles, ni trous.									
689			NOTA : l'indice d' affaiblissement acoustique Rw, des cloisons mises en œuvre doit être au minimum de 45 dB ; un soin particulier sera porté à la pose des joints, jonctions.									
1211	LOT 4		MENUISERIES INTERIEURES	localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =			0,0
1216			aménagement de PLACARDS : étagères haute prof.50cm + barre penderie / pose comprise		1050	2500		U.				
1217			portes coulissante de placards 10mm, profil acier, 2 vantaux, panneaux 10mm décor au choix, roulement à bille avec guide haut à brosse, compris la pose	voir plan dans bureaux				ML				
1219			bloc-porte prépeinte, 2040x 830, un vantail, COUPE FEU 1 HEURE pour local à risque, cadre pour cloison 100mm, équipée ferme-porte TS 2000V, ajustage	EAS + ARCHIVES	930	2040		U.				
1224			fourniture et pose de ferrures					U.				
1236			fourniture de poignées alu champagne simple ou équiv., la paire					U.				
1237			fourniture de poignées alu champagne ou équiv. avec condamnation, la paire					U.				
1238			plus value pour la condamnation					U.				
1240			pose des portes intérieures + poignées + ferrures					U.				
1241		op-tion	clés sur organigramme	ensemble des portes				Ens.				
1264			barres de seuils de portes sans dénivelés, fourniture et pose	provision				U.				
1267			fourniture et pose de plinthes en médium à peindre, hauteur 60mm	provision				ml				
1287			diverses interventions de finition en menuiserie, plâtre, serrurerie, peinture	provision				H.				
1288								Ens.				

208	LOT 5	MACONNERIE - RECONSTRUCTION		localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =	0,0	
219		option	après dépose d'une rangée de plaques de faux plafond, comblement avec un matériau COUPE-FEU de l'espace entre le plancher béton et le mur rideau en façade, repose des plaques	toute la périphérie en façade				ML			
225		base	création de traversées de mur pour passages de gaines ou de conduites dans maçonnerie ou béton banché de structure prestation sous contrôle d'un bureau d'étude	eau potable + eau usée + ventilation entre couloir et sanitaires				U.			
226		base	colmatage des traversées selon les règles de SECURITE INCENDIE pour une paroi COUPE FEU 1 HEURE	idem ci-dessus				U.			
1289	LOT 5	CARRELAGES et FAIENCES							TOTAL DU LOT hors option, hors variante =	0,0	
1293			réalisation de chapes de ravaillage en vue de la pose collée de revêtements de sols	rangement				m²			
1297			fourniture des plinthes carrelées					ml			
1298			pose des plinthes carrelées					ml			
1303			fourniture de carreaux en grès 33x33 à 40x40	rangement				m2			
1306			pose droite d'un carrelage collé	rangement				m²			
1312			faïence aux murs sur une hauteur de 2,00m	rangement				m²			
1313			pose de la faïence aux murs	rangement				m2			
1339	LOT 6A	PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX		localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =	0,0	
1343			peinture portes neuves + huisseries	selon plan				U.			
1345			peinture cloisons et doublages, subjectile placo : protections+ ponçage + impression acrylique satin ton pastel avec base de blanc x2 couches / subjectil en plaques de plâtre	provision				m²			
1348			peinture des plinthes / 2 couches satinées acrylique					ML			
1355			protections avant travaux et maintien, nettoyage en fin de travaux	parties communes				U.			
1356			nettoyage	ensemble 2 ^e étage	chapitre 5, du CCTP			Ens.			
1358	LOT 6B	REVETEMENTS DE SOLS		localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =	0,0	
1360			fourniture et pose d'essuis pieds intérieurs ép.12mm	pour mémoire				U.			
1361			dépose de dalles de sol collées					m2			
1362			ragréage léger (1 à 5 mm) après dépose des dalles de sol	provision				m2			
1363			enlèvement à la décharge des dalles de sol					M3			
1364			fourniture et pose de dalles de sol collées 100% polyamide, type					m2			
1193	LOT 7	CLOISONS AMOVIBLES / CLOISONS MOBILES		localisation					TOTAL DU LOT hors option, hors variante =	0,0	
1196		base	F.etP. Cloison amovibles " clipables " pleines	réduction phonique = voir CCTP				M2			
1197		base	F.etP. Cloison amovibles " clipables " vitrées, toute hauteur, vitrage clair feuilleté 4-4-2	réduction phonique = voir CCTP				M2			
1200		base	F.etP. Cloison amovibles clipsables pleines					M2			
1201		base	F.etP. Cloison amovibles clipsables vitrées					M2			
1202		base	F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles avec imposte fixe, largeur de passage libre 930mm + double béquille, cylindre européen	porte ISOPHONIQUE		larg.=930		U.			
1202		vari-ante	F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles toute hauteur, largeur de passage libre 930mm + double béquille, cylindre européen	porte ISOPHONIQUE		larg.=930		U.			
1364			autres fournitures, selon matériel proposé								
1364			autres prestations selon matériel proposé								
1364			poteaux d'angle 2D à 90° arrondi, finition idem					U.			
1364			poteaux d'angle 3D à 90° arrondi, finition idem					U.			
1203		vari-ante	F.etP. portes vitrées	DETENTE PRIVEE		larg.=900		U.			
1204			y compris les accessoires pour passages gaines élec. dans les cloisons					U.			
1205			placards intégrés complets fournis posés avec étagères et portes	sans objet				ML			
1206		option	fourniture et pose de stores à lames mobiles intégrés dans l'épaisseur des cloisons amovibles, couleur au choix du maître d'œuvre					M2			
1207											
1208			F.etP. de CLOISON MOBILE avec panneaux suspendus sur rails / coulissage linéaire et rangement en accordéon	voir plan pour une longueur de 5,50m	chapitre 7, du CCTP			Ens.			
1209			porte intégré dans un des panneaux de cloison mobile	largeur de passage = 900mm	chapitre 7, du CCTP			U.			
1210			alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre	LOT PLACO							
TOTAL GLOBAL DES TRAVAUX								H.T.		0,0	
								taux =	20%	TVA	0,0
MONTANT TOTAL TTC								T.T.C.		0,0	